



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO SANTA SOFIA. TAMANHO (LARG.: 5,00 X COMP.: 5,00) M				DATA : 10/08/2022 BDI : 25,00%					
		DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO SANTA SOFIA. TAMANHO (LARG.: 5,00 X COMP.: 5,00) M				FORTE		VERSÃO		REF.	
		LOCAL: POVOADO SANTA SOFIA, PINHEIRO - MA				CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019		ORSE 2022/04 111,51% 69,89% 06/2022		SBC 2022/05 - São Luis 115,66% - 05/2022	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO				SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021		SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% - 03/2017		SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2022	
				SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 07/2022		Composição PRÓPRIA 0,00% 0,00%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL			
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							24.104,72	31.936,90		
1.1	030110	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	CAEMA	M2	6,00	312,86	391,08	1.877,16	2.346,45		
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	10,00	51,94	64,93	519,40	649,25		
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	113,00	0,32	0,40	36,16	45,20		
1.4	012212	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	SBC	M2	30,00	722,40	963,20	21.672,00	28.896,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							65.630,13	82.037,66		
2.1	011741	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$4.800.001,00ATE R\$9.600.000,00	SBC	MES	1,00	65.630,13	82.037,66	65.630,13	82.037,66		
3	INFRAESTRUTURA							16.690,56	20.863,20		
3.1	BLOCO DE FUNDAÇÃO							16.690,56	20.863,20		
3.1.1	102305	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	10,00	6,29	7,86	62,90	78,63		
3.1.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	660,00	14,29	17,86	9.431,40	11.789,25		
3.1.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	7,90	598,94	748,68	4.731,63	5.914,53		
3.1.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	30,13	81,80	102,25	2.464,63	3.080,79		
4	MESOESTRUTURA							23.838,92	29.798,66		
4.1	CORTINAS							9.798,02	12.247,52		
4.1.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,12	308,76	385,95	345,81	432,26		
4.1.2	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	SINAPI	KG	181,30	13,49	16,86	2.445,74	3.057,17		
4.1.3	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	SINAPI	KG	56,60	14,83	18,54	839,38	1.049,22		
4.1.4	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	SINAPI	KG	30,00	11,13	13,91	333,90	417,38		
4.1.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	42,47	81,80	102,25	3.474,05	4.342,56		
4.1.6	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M3	4,06	581,07	726,34	2.359,14	2.948,93		
4.2	ALAS							9.317,42	11.646,77		
4.2.1	102305	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	6,00	6,29	7,86	37,74	47,18		
4.2.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,10	307,65	384,56	30,77	38,46		
4.2.3	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	SINAPI	KG	166,56	13,49	16,86	2.246,89	2.808,62		
4.2.4	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	SINAPI	KG	56,30	14,83	18,54	834,93	1.043,66		
4.2.5	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	SINAPI	KG	30,00	11,13	13,91	333,90	417,38		
4.2.6	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M3	4,06	581,07	726,34	2.359,14	2.948,93		
4.2.7	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	42,47	81,80	102,25	3.474,05	4.342,56		
4.3	PILARES							1.728,72	2.160,90		
4.3.1	S92779S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	43,78	11,92	14,90	521,86	652,32		
4.3.2	S92777S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	21,79	15,83	19,79	344,94	431,17		
4.3.3	S100349S	Concretagem de cortina de contenção, através de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019	ORSE	m3	0,51	465,76	582,20	237,54	296,92		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO SANTA SOFIA, TAMANHO (LARG.: 5,00 X COMP.: 5,00) M			DATA : 10/08/2022			BDI : 25,00%	
		DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO SANTA SOFIA, TAMANHO (LARG.: 5,00 X COMP.: 5,00) M			FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LOCAL: POVOADO SANTA SOFIA, PINHEIRO - MA			CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO			ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
			SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-	05/2022		
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017		
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022		
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	07/2022		
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.4	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,54	176,38	220,48	624,39	780,48
4.4	VIGAS							2.994,77	3.743,47
4.4.1	S92778S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	82,38	14,14	17,68	1.164,85	1.456,07
4.4.2	S92777S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	46,29	15,83	19,79	732,77	915,96
4.4.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	1,17	598,94	748,68	700,76	875,95
4.4.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	5,51	71,94	89,93	396,39	495,49
5	SUPERESTRUTURA							28.809,22	36.011,53
5.1	LONGARINAS							14.759,99	18.449,99
5.1.1	S92781S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	246,60	12,62	15,78	3.112,09	3.890,12
5.1.2	S92780S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	64,57	11,28	14,10	728,35	910,44
5.1.3	S92777S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	302,24	15,83	19,79	4.784,46	5.980,57
5.1.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	3,00	598,94	748,68	1.796,82	2.246,03
5.1.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	38,00	71,94	89,93	2.733,72	3.417,15
5.1.6	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	5,00	320,91	401,14	1.604,55	2.005,69
5.2	PRÉ LAJE							2.710,28	3.387,85
5.2.1	S92785S	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	70,93	15,41	19,26	1.093,03	1.366,29
5.2.2	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	SINAPI	M3	1,00	590,05	737,56	590,05	737,56
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	60,00	17,12	21,40	1.027,20	1.284,00
5.3	LAJE DE TABULEIRO							7.745,89	9.682,36
5.3.1	S92787S	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	355,35	13,27	16,59	4.715,49	5.894,37
5.3.2	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	SINAPI	M3	5,04	590,05	737,56	2.973,85	3.717,32
5.3.3	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	2,00	28,27	35,34	56,54	70,68
5.4	GUARDA RODAS							3.593,06	4.491,33
5.4.1	S92778S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	24,68	14,14	17,68	348,98	436,22
5.4.2	S92777S	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	ORSE	kg	36,87	15,83	19,79	583,65	729,57
5.4.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	2,40	598,94	748,68	1.437,46	1.796,82
5.4.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	17,00	71,94	89,93	1.222,98	1.528,73
6	GUARDA CORPO							4.505,40	5.631,75
6.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	10,00	450,54	563,18	4.505,40	5.631,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO SANTA SOFIA. TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 5.00) M			DATA : 10/08/2022 BDI : 25,00%					
		DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO POVOADO SANTA SOFIA. TAMANHO (LARG.: 5.00 X COMP.: 5.00) M			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		LOCAL: POVOADO SANTA SOFIA, PINHEIRO - MA			CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO			ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022	
			SBC	2022/05 - São Luis	115,66%	-	05/2022			
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017			
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022			
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	07/2022			
			Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
7		MOVIMENTO DE TERRA						2.753,13	3.441,41	
7.1	90087	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	125,00	8,83	11,04	1.103,75	1.379,69	
7.2	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	325,00	3,05	3,81	991,25	1.239,06	
7.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	162,50	4,05	5,06	658,13	822,66	
8		SERVIÇOS FINAIS						2.996,40	3.745,50	
8.1	5213405	Pintura de setas e zbrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	SICRO NOVO	m²	24,00	45,79	57,24	1.098,96	1.373,70	
8.2	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	4,00	364,17	455,21	1.456,68	1.820,85	
8.3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	4,00	110,19	137,74	440,76	550,95	
VALOR BDI TOTAL:								44.138,12		
VALOR ORÇAMENTO:								169.328,48		
VALOR TOTAL:								213.466,60		
DUZENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS										