

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO PERICUMÁ DOS QUEIROZ	DATA : 30/11/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO PERICUMÁ DOS QUEIROZ	BDI : 25,01%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MARANHÃO	L.S. Hora: 112,86%	SINAPI	2020/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA.	L.S. Mês: 71,21%	Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	P. UNIT.		P.TOTAL COM BDI
						SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								5.156,65
1.1	73822/002	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	Composições Próprias	M2	1.288,00	1,19	1,49	1.919,12
1.2	00004813	PLACA DA OBRA	SINAPI	M2	6,00	300,00	375,00	2.250,00
1.3	MERCADO	Taxa do CREA	Composições Próprias	vb	1,00	790,02	987,53	987,53
2 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES								12.171,60
2.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	901,60	6,72	8,40	7.573,44
2.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	901,60	3,32	4,15	3.741,64
2.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	901,60	0,76	0,95	856,52
3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE								178.652,04
3.1	I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	386,40	51,00	63,75	24.633,00
3.2	00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	3.864,00	31,89	39,86	154.019,04
4 DRENAGEM SUPERFICIAL								81.198,25
4.1	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	1.288,00	48,58	60,73	78.220,24
4.2	COM-41999880	CANALETA PRÉ-MOLDADA DIMENSÕES (1,00 X 0,30 X 0,20)M , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Composições Próprias	M	21,00	113,45	141,81	2.978,01
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DIVERSOS								7.483,28
5.1	CP-8572-9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA / ACIONAMENTO E TESTE	Composições Próprias	M2	4.508,00	1,33	1,66	7.483,28
VALOR TOTAL:								284.661,82