



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO**

CONCORRÊNCIA N.º 004/2019-SRP/CPL/PMP



ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032/2019

CONCORRÊNCIA N.º 004/2019-SRP/CPL/PMP

VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n.º 032/2019, celebrada perante a COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL, tendo como partes a Prefeitura Municipal de Pinheiro, Proc. 6.791/2019 e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização da CONCORRÊNCIA 004/2019-SRP/CPL/PMP

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA E REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DO TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

Empresa: CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	
CNPJ: 08.643.644/0001-00	Telefone / Fax: (98) 3303-3898
Endereço: Avenida Santos Dumont, nº 01, MA-026, Bairro – Margem Direita, Codó-MA	E-mail: construservice@construservicema.com.br

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNITÁRIO	BDI	PR. UNIT. C/BDI	TOTAL
** 001	IMPLANTAÇÃO						16.498.060,87
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						127.996,19
0101	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	297,71	30,70%	389,11	2.334,66
0102	FÉCHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 10 MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	600,00	52,39	30,70%	68,47	41.082,00
0103	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	25,00	538,06	30,70%	703,24	17.581,00
0104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	159.520,32	0,32	30,70%	0,42	66.998,53
02	PAVIMENTAÇÃO						11.626.385,39
0201	PAVIMENTAÇÃO						6.661.986,88
020102	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	41.475,28	1,05	30,70%	1,37	56.821,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO



020103	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.674.963,35	0,41	30,70%	0,54	904.480,21
020104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE	M3	41.475,28	33,85	30,70%	44,24	1.834.866,39
020105	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	31.904,06	7,10	30,70%	9,28	296.069,68
020106	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	159.520,32	0,23	30,70%	0,30	47.856,10
020107	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO	M2	159.520,32	0,19	30,70%	0,25	39.880,08
020108	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	TON	11.724,74	227,22	30,70%	296,98	3.482.013,29
0209	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						4.302.250,40
020901	EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30	TON	191,42	3.969,99	30,70%	5.188,78	993.236,27
020902	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	79,76	1.826,62	30,70%	2.387,39	190.418,23
020903	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TON	937,98	2.543,84	30,70%	3.324,80	3.118.595,90
0213	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						662.148,11
021301	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - CM 30	TON	191,42	418,98	30,70%	547,61	104.823,51
021302	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - RR-1C	TON	79,76	418,98	30,70%	547,61	43.677,37
021303	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE - CAP 50/70	TON	937,98	418,98	30,70%	547,61	513.647,23
03	SINALIZAÇÃO						940.714,86
0301	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						427.491,66
030101	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	18.231,78	15,16	30,70%	19,81	361.171,56
030102	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	1.890,00	26,85	30,70%	35,09	66.320,10
0304	SINALIZAÇÃO VERTICAL						513.223,20
030401	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I	M2	945,00	264,33	30,70%	345,48	326.478,60
030402	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	1.260,00	113,40	30,70%	148,21	186.744,60
04	DRENAGEM						3.802.964,43
0401	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	159.520,32	18,24	30,70%	23,84	3.802.964,43
** 002	RECAPEAMENTO						10.375.884,30
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						106.483,24
0101	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	297,71	30,70%	389,11	2.334,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO



0102	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 10 MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	600,00	52,39	30,70%	68,47	41.082,00
0103	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	25,00	538,06	30,70%	703,24	17.581,00
0104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	108.299,00	0,32	30,70%	0,42	45.485,58
02	PAVIMENTAÇÃO						8.620.995,79
0201	TAPA BURACO						1.561.035,87
020101	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	974,69	731,61	30,70%	956,21	932.008,32
020102	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	1.299,59	370,33	30,70%	484,02	629.027,55
0204	RECAPEAMENTO						2.921.712,08
020401	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	TON	9.746,91	227,22	30,70%	296,98	2.894.637,33
020402	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO	M2	108.299,00	0,19	30,70%	0,25	27.074,75
0207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						3.543.483,14
020701	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON	72,13	1.826,62	30,70%	2.387,39	172.202,44
020702	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TON	1.013,98	2.543,84	30,70%	3.324,80	3.371.280,70
0210	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						594.764,70
021001	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - RR-1C	TON	72,13	418,98	30,70%	547,61	39.499,11
021002	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE - CAP 50/70	TON	1.013,98	418,98	30,70%	547,61	555.265,59
03	SINALIZAÇÃO						518.919,76
0301	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						287.835,76
030101	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	11.872,83	15,16	30,70%	19,81	235.200,76
030102	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	1.500,00	26,85	30,70%	35,09	52.635,00
0304	SINALIZAÇÃO VERTICAL						231.084,00
030401	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I	M2	360,00	264,33	30,70%	345,48	124.372,80
030402	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	720,00	113,40	30,70%	148,21	106.711,20
04	DRENAGEM						1.129.485,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO



0401	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M3	552,32	314,80	30,70%	411,44	227.246,54
0402	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	32.489,70	21,25	30,70%	27,77	902.238,97
	TOTAL GERAL						26.873.945,17

Pinheiro (MA), 11 de dezembro de 2019.

Patricia Helena Ramos da Costa Oliveira
Secretaria de Administração, Finanças
Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Patricia Helena Ramos da Costa Oliveira

Ordenadora de Despesa por Ato de Delegação do Decreto Municipal 009/2017
De 02.01.2017 publicado no átrio da Prefeitura Municipal
De Pinheiro/MA

CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Fábio Silva Froz
Procurador

CONSTRUSERVICE EMPREED. E CONSTR. LTDA
Fábio Silva Froz
CPF: 805.338.503-63
Rep. Procurador